

СОГЛАСОВАНО:

заместитель Главы Администрации МР
Караидельский район РБ по строительству
Р.А. Давлиев

2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

глава СГТ Караярский сельсовет
Р.Т. Султанова

2020 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Текущий ремонт ограждения кладбища с устройством помещения для инвентаря в д. Абдуллино
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ 1120,802 тыс. руб.

Средства на оплату труда 10,888 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 902,89 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Раздел 1. Ремонт ограждения кладбища

демонтаж																	
1	ТЕР r68-26-2	Разборка деревянных заборов: штaketных	100 м2 забора	5,88	551,21	551,21			3241	3241			53,96	313,79			
		НР (3371 руб.); 104% от ФОТ СГ (1945 руб.); 60% от ФОТ		(420*1,4)/100													
2	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,764	43,96				122								
		ПРИКАЗ Министром России от 12.11.14 №703/пр															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТСЦПг04-21-01-010 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов тракторами на пневмоколесном ходу с прицепами грузоподъемностью 2 т на расстояние 10 км. I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,764	53,71	384,2	3702,38	328,52	5888	530	5109	453	35,64	49,18	21,87	29,9
УСТАНОВКА НОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЛБОВ																
4	ТЕР09-08-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка металлических столбов НР (885 руб.); 90% от ФОТ СП (838 руб.); 85% от ФОТ	100 столбов	1,38	4339,25	384,2	3702,38	328,52	5888	530	5109	453	35,64	49,18	21,87	29,9
5	ТСЦП-103-0142 Приказ Минстроя России от 01.06.18 №380/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок ВСт2кп-ВСт4кп и ВСт2пс-ВСт4пс наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,0 мм /Столбы/	М	262,2	45,77	12001										
6	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Огрунтовка металлических поверхностей зв один раз: грунтовкой ГФ-021 /столбы/ НР (41 руб.); 90% от ФОТ СП (32 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхно сти	0,627	324,51	71,47	8,77	0,12	203	45	5	5,31	3,33	0,01	0,01	0,01
7	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /столбы/ НР (25 руб.); 90% от ФОТ СП (20 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхно сти	0,627	470,11	43,93	5,87	0,12	295	28	4	3,83	2,4	0,01	0,01	0,01
ограждение из евроштакетника высотой - 1,2м																
8	ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м /прим./ НР (251 руб.); 90% от ФОТ СП (238 руб.); 85% от ФОТ	1 т конструкций	1,395	621,96	174,48	328,48	27,19	868	243	458	36	15,79	22,03	1,58	2,18
9	ТСЦП-103-1755 Приказ Минстроя России от 01.06.18 №380/пр	Прожилины Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм	М	820,8	17,1	14036										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических НР (1002 руб.); 130% от ФОТ СП (655 руб.); 85% от ФОТ	100 шт.	0,03 3/100	40404,43	23942,07	13524,54	1762,61	1212	718	406	53	1940,2	58,21	108,87	3,27
11	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Прожилины. Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером: 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	43,2	17,1					739						
12	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Петля накладная	шт.	12 43	4,43					53						
13	ТССЦ-101-0960 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Задвижка накладная	шт.	3 13	4,9					15						
14	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 /прожилины/ НР (65 руб.); 90% от ФОТ СП (50 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхностью	1,011 10,117*864/100	324,51	71,47	8,77	0,12	328	72	9		5,31	5,37	0,01	0,01
15	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /прожилины/ НР (40 руб.); 90% от ФОТ СП (31 руб.); 70% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхностью	1,011 10,117*864/100	470,11	43,93	5,87	0,12	475	44	6		3,83	3,87	0,01	0,01
16	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом (штaketник) НР (1665 руб.); 90% от ФОТ СП (1573 руб.); 85% от ФОТ	100 м2	5,04 420*1,2/100	424,54	365,01	46,13	1,98	2140	1840	232	10	32,59	164,25	0,12	0,6
17	101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	-0,001512 -ф12	35089				-53							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	101-1811	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	Т	-0,001512 -Ф1,02	9584,9				-14							
19	прайс-лист	Профиль полимерный прямоугольный h=1,2м МАТ-115,2/1,2/7,29	шт	2520 6*420	13,17 115,2/1,2/7,29				33188							
20	ТССЦ-101-1751	Шурпы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	1008 (4*6*420)/10	7,94				8004							
Раздел 2. Домик 4х3 м																
21	ТЕР01-02-055-02	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 НР (54 руб.): 80% от ФОТ СП (30 руб.): 45% от ФОТ №703/пр	100 м3 грунта	0,0336 12*0,4*0,7/100	2003,4	2003,4			67	67			189	6,35		
22	ТЕР06-01-001-21	Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных НР (221 руб.): 105% от ФОТ СП (137 руб.): 65% от ФОТ №703/пр	100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле	0,048 12*0,4*1/100	12720,08	4048,08	3180,71	340,9	611	194			153	16	370,52	17,79
23	ТССЦ-401-0003	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)	м3	3,408	389,81				1328							
24	ТССЦ-413-0211	Камень бутовый марка: 1400, размер от 150 до 500 мм Грунт Минстрой Росси от 01.06.16 №360/пр	м3	2,112	171,47				362							
25	ТЕР10-01-007-05	Рубка стен: из бревен диаметром 24 см НР (1964 руб.): 118% от ФОТ СП (1046 руб.): 63% от ФОТ Грунт Минстрой Росси от 12.11.14 №703/пр	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,3163 31,63/100	23486,15	5127,36	983,61	133,58	7429	1622			311	42	457,8	144,8
																8,18
																2,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР10-01-021-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам: рубленым с несущей подшивкой из Досок НР (276 руб.): 118% от ФОТ СП (147 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 перекрытий	0,12 12/100	7303,89	1915,28	362,81	33,97	876	230	44	4	177,67	21,32	2,08	0,25
27	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка стропил НР (136 руб.): 118% от ФОТ СП (72 руб.): 63% от ФОТ	1 м3 Древесины в конструкциях	0,45	2778,52	253,19	38,6	2,45	1250	114	17	1	24,09	10,84	0,15	0,07
28	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали НР (32 руб.): 83% от ФОТ СП (25 руб.): 63% от ФОТ	100 м2	0,174 17,4/100	2091,2	214,35	26,8	5,23	364	37	5	1	21,35	3,71	0,32	0,06
29	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство кровли из профилированного листа по готовым прогонам: простая кровля НР (104 руб.): 120% от ФОТ СП (57 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 кровли	0,174 17,4/100	1258,54	483,86	189,89	16,13	219	84	33	3	44,3095	7,71	0,9875	0,17
30	ТССЦ-101-4572 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,8	м2	18,618 17,4*1,07	157,85				2939							
31	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	100 шт.	-1,1223	21				-24							
32	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм	100 шт.	-0,14094	26				-4							
33	ТССЦ-101-3197 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Винты самонарезающие: остроконечные 4,8x50 мм	100 шт.	0,696 17,4*4/100	13,31				9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	101-9496	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	шт.	2												
35	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство отлива(козырька) фронтона из профнастила. Облицовка ворот стальным профилированным листом/прим./ НР (28 руб.): 90% от ФОТ СЛ (26 руб.): 85% от ФОТ	100 м2	0,075 7,5/100	490,82	419,76	57,66	2,45	37	31	4		37,4785	2,81	0,15	0,01
36	ТСЦ-101-4572 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №360/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,8	м2	8,025 7,97,07	157,85				1267							
37	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство: карнизов. НР (125 руб.): 18% от ФОТ СЛ (87 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и развернутых поверхно стей карнизов	0,06 6/100	7767,39	1772,77	100,46		466	106	6		164,45	9,87		
38	ТЕР11-01-012-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка лаг по кирпичным столбикам НР (71 руб.): 123% от ФОТ СЛ (44 руб.): 75% от ФОТ	100 м2 пола	0,12 12/100	4008,86	481,87	55,93	1,7	481	58	7		44,7	5,36	0,14	0,02
39	ТЕР11-01-033-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий: Дощатых толщиной 28 мм НР (98 руб.): 123% от ФОТ СЛ (60 руб.): 75% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,12 12/100	11538,95	654,56	100,69	9,47	1305	79	12	1	60,72	7,29	0,58	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР10-01-032-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2 НР (21 руб.): 118% от ФОТ СГ (11 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 проемов	0,0025 (0,3*0,5/100)	47152,96	7205,97	395,79		116	18	1		599	1,5		
41	ТЕР10-01-040-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема: до 2 м2 НР (111 руб.): 118% от ФОТ СГ (59 руб.): 63% от ФОТ	100 м2 проемов	0,0172 2*0,267*0,05	36632,96	5454,28	392,2		630	94	7		442	7,6		
42	ТССЦ-101-0892 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №880/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: однополых	компл.	1	92,04				92							
Крыльцо																
43	ТЕР10-01-052-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство: крылец НР (114 руб.): 118% от ФОТ СГ (61 руб.): 63% от ФОТ	1 м2 горизонтальной проекции	1	414,31	97,36	35,6		414	97	36		8,49	8,49		
Дорога до кладбища -120М																
44	ТЕР36-01-009-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Планировка откосов насыпей земляных сооружений: автогрейдерами НР (7 руб.): 95% от ФОТ СГ (4 руб.): 60% от ФОТ	1000 м2 спланировано ванной поверхностью	0,48 (120*4/1000)	152,02				14,86	73					0,91	0,44
45	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (798 руб.): 142% от ФОТ СГ (534 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 материала ла основа (в плотном теле)	0,96 120*4*0,27*0,05	4123,54	247,46	3946,68	337,43	3959	238			3693	324	24,19	23,22
46	ТЕР01-01-013-10 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разработка грунта с погружкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 4 (разработка щебня) НР (100 руб.): 95% от ФОТ СГ (53 руб.): 50% от ФОТ	1000 м3 грунта	0,096 96/1000	7059,57	187,54	6960,4	901,74	678	18			659	87	19,02	1,83
															55,22	5,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
47	ТСЦ/п03-22-01-050 Грузов Министерств России от 12.11.14 №703/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 4,5 до 5,0 /перевозка щебня/ НП 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	115,2 857,2	5,93		5,93		683	9948	12121	1040		902,89		65,76	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										108698				902,89		65,76	
Накладные расходы										11907							
Сметная прибыль										7816							
Итого																	
в текущих ценах 128 121 * 7,29										128121				902,89		65,76	
Справочно, в базисных ценах:										934002							
Материалы										86607							
Машины и механизмы										12121							
ФОТ										10888							
НДС 20%										186800,40							
ВСЕГО по смете										1120802,40				902,89		65,76	



Составил главный инженер: А.Д. Шаехова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил директор: Д.М. Зорина
(должность, подпись, расшифровка)