

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО



2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ремонт здания.ограждения водокачки и артезианской скважины,водопровода с.Караяр  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 60,406 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2,681 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 238,34 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1	<b>ТССЦпг01-01-01-037</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: песка (выгрузка учитывает перекидку и штабелирование)	1 т груза	85,76 53,6*1,6	2,73				234							
2	<b>ТССЦпг03-21-02-010</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза	1 т груза	85,76 53,6*1,6	13,61		13,61		1167		1167					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4	<b>ТЕРр52-7-8</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт отдельными местами фундаментов: бутовых НР (2389 руб.): 93% от ФОТ СП (1927 руб.): 75% от ФОТ	1 м3	6,4	763,56	401,45	4,39		4887	2569	28		37,24	238,34				
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									7717	2569	2624	112		238,34				
Накладные расходы									2389									
В том числе, справочно:																		
93% ФОТ (от 2569) (Поз. 5)									2389									
Сметная прибыль									1927									
В том числе, справочно:																		
75% ФОТ (от 2569) (Поз. 5)									1927									
Итого									12033					238,34				
в текущих ценах 12 033 * 5,02									60406									
<b>ВСЕГО по смете</b>									60406					238,34				

Составил инженер:  Шаехова А.Д.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил директор:  Зорина Д.М.

(должность, подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:



2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт здания,ограждения водокачки и артезианской скважины,водопровод с.Караяр  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 60,431 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 0,588 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 54,67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1.</b>																
1	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного НР (764 руб.): 130% от ФОТ СП (523 руб.): 89% от ФОТ	10 м3 основания	5,36 53,6 / 10	2005,72	105,37	33,43	4,26	10751	565	179	23	10,2	54,67	0,35	1,88
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									10751	565	179	23		54,67		1,88
Накладные расходы									764							
В том числе, справочно:									764							
130% ФОТ (от 588) (Поз. 1)									523							
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:									523							
89% ФОТ (от 588) (Поз. 1)									12038					54,67		1,88
Итого																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
в текущих ценах 12 038 * 5,02									60431							
<b>ВСЕГО по смете</b>									60431					54,67		1,88

Составил инженер:

Шаехова А.Д.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил директор:

Зорина Д.М.

(должность, подпись, расшифровка)

